

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	91,000	12,800	1 164,800
		"pol.B3:" 91,00		91,000		
2	113106249.P	Rozoberanie jestvujúcich betón. platní hr.70mm, s ich dokumentáciou -0,189t	m2	5,336	8,500	45,356
		"pol.D+M-v.č.1a:" 5,80*0,92		5,336		
3	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	140,000	35,900	5 026,000
		"pol.B1:" 41,00		41,000		
		"pol.B3 (EP3):" 91,00		91,000		
		"pol.B4-žľab okolo lucerny:" 6,50		6,500		
		"pol.B8:" 1,50		1,500		
		Súčet		140,000		
4	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	244,360	56,100	13 708,596
		"pol.B7,B8:" 23,73*0,10+1,50*0,28		2,793		
		"pol.B5-rez 3-3, v.č.4a:" 13,68*0,235		3,215		
		Medzisúčet		6,008		
		"v.č.1a, rez 4-4,cca:" 9,48*0,605*3,70+9,48*2,06*3,70*1/2		57,349		
		9,48*0,60*3,40+9,48*1,805*3,40*1/2+9,48*0,75*0,30+9,48*0,75*0,70		55,539		
		9,48*2,06*1,20		23,435		
		"rez 5-5:" 2,80*0,60*2,15+2,80*1,705*2,15*1/2		8,744		
		2,80*0,60*2,95+2,80*3,45*2,95*1/2+2,80*2,50*0,80*1/2		22,005		
		(1,30+1,01+0,32+1,02)*2,95+(3,465+1,35)*1/2*1,405*2,95+2,00*3,20*1/2*2,95*1/2		25,466		
		"v.č.2a, rez 6-6:" 4,60*2,94*0,20+2,425*2,40*0,20		3,869		
		"v.č.2a-rez 3-3, cca:"				
		(2,56+0,98)*0,615*1,03+1,005*0,61*1,03*2+(2,34-0,61*2)*0,61*1,03		4,209		
		2,82*0,60*1,03+1,275*0,60*1,03+(2,285-0,60)*0,60*1,03+(1,11+1,795+1,085)*0,62*1,20		6,541		
		(2,29+1,255+1,12+1,015)*1,40+1,00*0,80*1,00		8,752		
		"zošíkmená časť, cca:"				
		(3,11+2,34)*1/2*0,855*1,03*1/2+1,80*1,005*1,03*1/2		2,132		
		1,80*0,80*1/2*1,03*1/2+1,08*2,00*1,03*1/2+(3,68+2,285)*1/2*0,70*1,03*1/2		2,558		
		1,36*2,20*1,20*1/2+2,20*0,40*1/2*1,20*1/2*2		2,323		
		(2,99+2,30)*1/2*0,90*1,40*1/2+0,80*0,60*1,40*1/2+1,00*1,20*1,40*1/2		2,842		
		1,10*1,40*1/2*1,40*1/2+(1,40+0,90)*1/2*1,40*1/2+0,80*0,60*1,00*1/2		1,584		
		"v.č.1a-rez 7-7,cca:"				
		(2,20*1,50+2,20*0,70*1/2)*(1,11+2,40)*1/2+3,90*0,99		11,004		
		Medzisúčet		238,352		
		Súčet		244,360		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
5	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jām ručným náradím v hornine tr. 3	m3	244,360	11,200	2 736,832
6	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,354	31,600	74,386
		"pre odrenáž. krabic ext.zemných svetidiel-v schodisku:"				
		10,50*0,40*0,15		0,630		
		"v chodníku:" 1,41*0,40*0,30*2		0,338		
		"pod dlažbou:" 8,60*0,40*0,24		0,826		
		"v tráve:" 1,40*0,40*0,50*2		0,560		
		Súčet		2,354		
7	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,354	8,900	20,951
8	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,545	19,300	29,819
		"pre základ v.č.6:" 1,85*0,77*0,50+1,85*0,90*0,50		1,545		
9	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,545	1,000	1,545
10	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	246,714	13,200	3 256,625
		"vonkajšie výkopy:" 244,360+2,354		246,714		
11	174101199.P	Utesnenie dna výkopu ilom-D+M	m3	5,121	55,000	281,655
		"pol.U2-v.č.2b, rez 4-4:" 9,48*(0,50+0,70)*1/2*0,50		2,844		
		"rez 5-5:"				
		(2,70+0,665+1,02+0,315+0,32+1,01+0,90+0,66)*(0,50+0,70)*1/2*0,50		2,277		
		Súčet		5,121		
12	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	170,000	0,800	136,000
		"pol.NP8+ostatné plochy:" 138,00+32,00		170,000		
13	S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	5,253	7,100	37,296
		170 * 0,0309		5,253		
14	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	170,000	2,300	391,000
15	S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	45,900	19,700	904,230
		"cca:" 170,00*0,15*1,80		45,900		
16	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,500	4,100	104,550
		"dovoz ornice pre zatrávnenie, predpoklad:" 170,00*0,15		25,500		

2

Zakladanie

17	212755119.P	Tratívod z drenážnych rúrok-rúra MULTIFIL d=50mm (FF drén s opláštením z PP vlákien)+spojie pomocou tvaroviek T d=50mm-20ks a uzatváracie zátky d=50mm-3ks-D+M	m	30,000	4,800	144,000
18	21690439.P	Očistenie a odprašenie povrchu kamenného muriva	m2	118,642	8,000	949,136
		"NP3a:" 1,50		1,500		
		"pol.U8:" 117,142		117,142		
		Súčet		118,642		
19	216904112.P	Očistenie povrchu kamenného muriva od zeminy	m2	156,129	10,000	1 561,290
		"pol.U1-v.č.2b, rez 4-4:" (13,56-2,70+2,455)*3,20		42,608		
		"rez -5-5:" 2,70*(2,20+1,60)		10,260		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"rez 3-3:" (0,245+0,995+2,56+1,002+1,12+1,005+2,82+1,095+1,09+1,11)*1,40 (1,795+1,085+1,095+1,10+1,92+0,925+0,895+1,055)*1,40 1,655*(1,40+2,60)*1/2+1,451*2,60+2,345*(2,60+1,40)*1/2 2,665*1,40 Medzisúččet "pol.U2-v.č.2b, rez 4-4:" 9,48*3,20 "rez 5-5:" 2,70*2,90+(0,665+1,02+0,315+0,32+1,01+0,90+0,66)*2,60 Medzisúččet "svetlik spoj.chodby:" 1,00*0,40*4+1,00*0,80*4 Súččet		18,259 13,818 11,773 3,731 100,449 30,336 20,544 50,880 4,800 156,129		
20	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 "v.č.6:" 1,85*0,77*0,50+1,85*0,90*0,50	m3	1,545 1,545	101,700	157,127
21	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce 1,85*0,77*2+1,85*0,90*2+0,77*0,50+0,90*0,50+0,46*0,50	m2	7,244 7,244	13,200	95,621
22	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	7,244	2,900	21,008
23	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 "pod stĺpiky madiel schodísk1-3, det.A:" 0,40*0,40*0,70*6 "det.B:" 0,40*0,40*0,80 Súččet	m3	0,800 0,672 0,128 0,800	101,600	81,280
24	275313619.P	Betón základových pätiiek, drenážny "pol.R11-pre rozvádzač elektro:" 0,62*0,30*0,50	m3	0,093 0,093	109,600	10,193
25	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce "pod stĺpiky madiel schodísk1-3, det.A:" (0,40+0,40)*0,70*6 "det.B:" (0,40+0,40)*0,80 "pol.R11-pre rozvádzač elektro:" (0,62+0,30)*0,50 Súččet	m2	4,460 3,360 0,640 0,460 4,460	13,200	58,872
26	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,460	2,900	12,934
27	289472214.P	Hĺbkové škárovanie kamenného muríva trassovou škárovacou maltou napr. TUBAG "pol.U1+U2:" 156,129	m2	156,129 156,129	44,100	6 885,289
28	289903122	Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa stredn., -0,09000t "pol.U1+U2:" 156,129	m2	156,129 156,129	36,500	5 698,709
29	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m "NP1:" 13,324 "NP2:" 22,30 "NP2c:" 2,005*0,82 "NP3:" 15,80 "NP4:" 5,90 "NP5:" 91,00 "NP5a:" 9,50 "NP6:" 3,66 "NP7:" 14,60 "NP7a:" 5,75	m2	225,424 13,324 22,300 1,644 15,800 5,900 91,000 9,500 3,660 14,600 5,750	0,600	135,254

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"NP8:" 18,60		18,600		
		"NP10:" 5,336		5,336		
		2,40*1,70+2,50*2,50+2,40*2,50+2,40*0,70		18,010		
		Súčet		225,424		
30	S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	229,932	1,100	252,925
		225,424 * 1,02		229,932		
31	289971622.S	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m	m2	39,750	1,500	59,625
		"NP4:" 5,90		5,900		
		"NP5a:" 9,50		9,500		
		"NP7a:" 5,75		5,750		
		"NP8:" 18,60		18,600		
		Súčet		39,750		
32	289971642.P	Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu na ploche zvislej	m2	75,426	2,200	165,937
		"pol.U1:" 9,48*0,50		4,740		
		"pol.U2-v.č.2b, rez 4-4:" 9,48*(3,90+0,50)+2,06*4,50*1/2		46,347		
		"rez 5-5:"				
		2,70*(2,90+0,50)+(0,665+1,02+0,315+0,32+1,01+0,90+0,66)*(2,60+0,50)		24,339		
		Súčet		75,426		
33	P	Bentonitová rohož s obojstrannou ochranou geotextílie	m2	156,658	6,800	1 065,274
		39,75*1,15+75,426*1,20		136,224		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
34	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,296	111,100	143,986
		"oporná stienka, v.č.1b:" 3,00*0,20*1,51+3,00*0,20*0,65		1,296		
35	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	9,060	17,600	159,456
		"oporná stienka, v.č.1b:" 3,00*1,51*2		9,060		
36	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	9,060	5,500	49,830
37	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,380	2 229,800	847,324
		"oporná stienka, cca-upresni statika:" 380,00*0,001		0,380		
38	3422721049.P	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm kotvené tanierovými hmoždinkami s nehrdzav.povrch.úpravou	m2	1,507	32,300	48,676
		"pol.U10-v.č.2b+rez 2-2:" 0,655*2,30		1,507		
39	346244629.P	Premurovanie rozpadnutého kamenného muriva v úrovni terénu do hl.20cm, kotvenie pomocou trnov z nerez závitovej tyče dl.0,30m šachovnicovo	m2	10,800	48,200	520,560
		"výmera podľa TS:" 18,00*0,60		10,800		

4 Vodorovné konštrukcie

40	430321319.P	Podbetónovanie kamenných schodov drenážnym betónom	m3	4,925	125,200	616,610
		"NP2c:"				
		2,005*0,35*0,10+2,005*0,32*0,245+2,005*0,15*0,30		0,318		
		"NP11-rez 5-5, schodisko 1:"				
		2,40*0,36*0,235+2,40*0,35*0,15*1/2*5		0,518		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"podesta:" 2,40*1,70*0,15		0,612		
		"schodisko 2:" 2,50*0,34*0,17+2,50*0,35*0,15*1/2*7		0,604		
		"podesta:" 2,50*2,50*0,15		0,938		
		"schodisko 3-rez 6-6:"				
		2,40*0,345*0,23+2,40*0,35*0,15*1/2*7		0,631		
		"podesta:" 2,40*2,50*0,15		0,900		
		"schodisko 4-rez 6-6:"				
		2,40*0,365*0,03+2,40*0,35*0,15*1/2*2		0,152		
		"podesta:" 2,40*0,70*0,15		0,252		
		Súčet		4,925		
41	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,519	138,900	210,989
		"schodisko 5-rez 7-7-stupne:"				
		1,50*0,43*0,285*1/2+1,50*0,275*0,12*1/2		0,117		
		1,90*0,265*0,19*1/2+2,00*0,305*0,18*1/2+2,00*0,285*0,18*1/2		0,154		
		2,00*0,285*0,175*1/2+1,80*0,285*0,18*1/2+1,50*0,48*0,20		0,240		
		Medzisúčet		0,511		
		"podstup.doska, cca:"				
		1,50*(0,48+2,50+1,00)*0,15+2,50*0,60*1/2*0,15		1,008		
		Súčet		1,519		
42	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	40,034	16,400	656,558
		"NP2c:" 2,005*0,30+2,005*0,82		2,246		
		"schodisko 5-rez 7-7-stupne:"				
		1,50*(0,43+0,285)+1,50*(0,275+0,12)		1,665		
		1,90*(0,265+0,19)+2,00*(0,305+0,18)+2,00*(0,285+0,18)		2,765		
		2,00*(0,285+0,175)+1,80*(0,285+0,18)+1,50*(0,48+0,20)		2,777		
		"NP11-rez 5-5, schodisko 1:"				
		2,40*(0,36+0,235)+2,40*(0,35+0,15)*5		7,428		
		"schodisko 2-rez 5-5:" 2,50*(0,34+0,17)+2,50*(0,35+0,15)*7		10,025		
		"schodisko 3-rez 6-6:"				
		2,40*(0,345+0,23)+2,40*(0,35+0,15)*7		9,780		
		"schodisko 4-rez 6-6:"				
		2,40*(0,365+0,03)+2,40*(0,35+0,15)*2		3,348		
		Súčet		40,034		
43	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	40,034	3,900	156,133
44	631362422.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,720	4,100	27,552
		"NP9-podstup.doska, cca:"				
		1,50*(0,48+2,50+1,00)+2,50*0,60*1/2		6,720		
45	434121426.P	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, do trassevej malty hr.30mm	m	12,600	20,100	253,260
		"poi.D+M-exterier.schodisko 5, cca:" 1,50*2+2,00*3+1,80*2		12,600		
46	P	Kamenné stupne-pieskovcové, 300x200x600mm	m	5,000	98,600	493,000
		"pol.K47:" 5,00		5,000		
47	434121425.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na dosku, do drenážnej malty hr.30mm	m	93,055	24,300	2 261,237

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pol.D+M-výmera z odd.búr.prác:" 81,645		81,645		
		"NP2c:" 2,005*2		4,010		
		Medzisúččet		85,655		
		"pol.K47:" 5,00		5,000		
		"pol.K40:" 0,60*4		2,400		
		Súččet		93,055		
48	58384001231.P	Kamenné stupne-travertín, masív, 150/300mm	m	17,294	160,000	2 767,040
		"pol.K1-K13-30%:" (14,70+17,15)*0,30		9,555		
		"pol.K24-K30-30%:" 16,975*0,30		5,093		
		"pol.K36-K38:" 8,82*0,30		2,646		
		Súččet		17,294		
49	58384001232.P	Kamenné stupne-travertín, masív, 250/300mm	m	7,200	212,000	1 526,400
		"pol.K14-K23-30%:" 15,30*0,30		4,590		
		"pol.K31-K35-30%:" 8,70*0,30		2,610		
		Súččet		7,200		
50	583840012339.P	Kamenné stupne-travertín hydrofobizovaný, 360x155mm-dĺ.600mm	m	2,400	207,000	496,800
		"pol.K40:" 0,60*4		2,400		
51	P	Bočný lem schodiska 300x400mm, celkovej dĺ.800mm	m	0,800	23,000	18,400
5 Komunikácie						
52	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	5,336	2,900	15,474
		"NP10:" 5,336		5,336		
53	5647202119.P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 30-100 mm	m2	9,500	4,500	42,750
		"NP5a:" 9,50		9,500		
54	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	5,100	4,800	24,480
		"NP2b,NP2c:" 3,456+2,005*0,82		5,100		
55	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	35,240	6,900	243,156
		"NP2a:" 1,43		1,430		
		"NP3:" 15,80		15,800		
		"NP11-podesty:" 18,01		18,010		
		Súččet		35,240		
56	564752115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180-200 mm	m2	5,750	9,700	55,775
		"NP7a:" 5,75		5,750		
57	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	110,936	9,100	1 009,518
		"NP5:" 91,00		91,000		
		"NP7:" 14,60		14,600		
		"NP10:" 5,80*0,92		5,336		
		Súččet		110,936		
58	589121119.P	Drenážny betón hr.150mm	m2	34,736	13,100	455,042
		"NP3:" 15,80		15,800		
		"NP4:" 5,90		5,900		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"NP10:" 5,336		5,336		
		"pol.K42, rez 3-3:" 14,00*0,55		7,700		
		Súčet		34,736		
59	58912111.P	Nerezová výstuž drenážneho betónu	t	0,180	2 229,800	401,364
		"výmera podľa TS-NP3,NP4,NP11:" 60,00*0,003		0,180		
60	591111129.P	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z drenážnej malty hr.20-40mm, uložené bezškárovo	m2	21,700	15,100	327,670
		"NP3-1.NP:" 10,40+5,40		15,800		
		"NP4-1.NP:" 5,90		5,900		
		Súčet		21,700		
61	S	Dlažbová kocka - travertín 60x60mm, hr.40-60mm	m2	21,917	50,000	1 095,850
		21,7 * 1,01		21,917		
62	591111130.P	Kladenie dlažby z kociek drobných 60x60mm, hr.40-60mm do lôžka z kameniva fr.8-16mm, hr.60-40mm, škárovanie drveným kamenivom fr.2-4mm	m2	20,350	15,600	317,460
		"NP7-v.č.1b:" 1,30+2,15+2,25+4,40+2,25+2,25		14,600		
		"NP7a-ext.dlažba okolo lucerny:" 5,75		5,750		
		Súčet		20,350		
63	S	Dlažbová kocka - andezit, rozmer 40-60 mm	m2	23,637	25,000	590,925
		20,35*1,01		20,554		
64	594611129.P	Kladenie dlažby-sekané hranoly Andezit šedý, hr. 50-80mm do lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr. 30-60mm+škárovanie kamenivom fr.2-4mm	m2	100,500	15,600	1 567,800
		"NP5:" 91,00		91,000		
		"NP5a:" 9,50		9,500		
		Súčet		100,500		
65	58384000179.P	Dlažba-sekané hranoly Andezit šedý, 100-300/50-80mm	m2	101,505	68,000	6 902,340
		100,5 * 1,01		101,505		
66	596811329.P	Spätne uloženie betónových platní hr.70mm do lôžka z drenážnej malty hr.30mm	m2	5,336	7,400	39,486
		"NP10-v.č.1b:" 5,80*0,92		5,336		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
67	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,657	5,300	14,082
		"pol.U10-v.č.2b:" (0,655+0,15)*3,30		2,657		
68	621462439.P	Vonkajšia sanačná vodoizolačná malta BAUMIT S	m2	6,200	28,200	174,840
		"pol.U1-vyrovnanie povrchu kamenného muriva-výmera podľa TS:" 31,00*0,20		6,200		
69	612462402.P	Vnútorná sanačná omietka stien prednástrek(napr.EXZELLENT)	m2	114,485	21,400	2 449,979
		"pol.U8:" 117,142		117,142		
		"odpočet U10:" -2,657		-2,657		
		Súčet		114,485		
70	612462449.P	Štuková hydrofilná omietka jemná, hr.3mm (napr.EXCELLENT)	m2	117,142	28,900	3 385,404
		"pol.U8:" 117,142		117,142		
71	621462442.P	Sanačná omietka vnútorných stien hr.40mm (napr. EXZELLENT 520)	m2	114,485	67,400	7 716,289

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pol.U8-steny a klenba spoj.chodby-výmera z odd.búracích prác:" 117,142		117,142		
		"odpočet pol.U10:" -2,657		-2,657		
		Súčet		114,485		
72	62249139.P	Náter vnútorných stien - 3x vápenný náter napr. KEIM	m2	117,142	16,800	1 967,986
		"pol.U8:" 117,142		117,142		
73	62799109.P	Tesnenie škár tmelom MS-Polymer BOSTIK	m	31,000	9,600	297,600
		"pol.U1-výmera podľa TS:" 31,00		31,000		
74	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnáním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	6,582	55,900	367,934
		"NP9-schodisko 5,v.č.5:" 0,80*0,51*2,00		0,816		
		1,50*0,48*1,865+2,00*(1,865+0,51)*1/2+2,50*0,60*1/2*(1,865+0,51)*1/2		4,608		
		Medzisúčet		5,424		
		"kamenné lemovanie schodísk K14-K23:" (0,60+2,70+1,00+9,00+2,60)*0,40*0,10		0,636		
		"K31-K35:" (1,40+7,30)*0,40*0,15		0,522		
		Medzisúčet		1,158		
		Súčet		6,582		
75	631571019.P	alebo v spáde, s utlačením urovnáním povrchu fr.16-63mm	m3	4,329	65,200	282,251
		"pol.NP4,NP5a,NP7a,NP8-cca:" 13,465*2,005*0,15		4,050		
		0,665*1,45*0,15+1,50*0,599*0,15		0,279		
		Súčet		4,329		
76	631582001.S	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	11,784	98,700	1 163,081
		"NP1:" 13,321*0,30		3,996		
		"NP2:" 22,30*0,30		6,690		
		"NP6:" 3,66*0,30		1,098		
		Súčet		11,784		
77	632244919.P	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál na ležato 290x150x65mm, ukladaná do trassovej pokládovej malty hr.30mm	m2	13,321	23,500	313,044
		"NP1:" 2,005*3,42+1,89*3,42		13,321		
78	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	1,500	28,800	43,200
		"NP3a:" 1,50		1,500		
79	632921419.P	Dlažba z cementových dlaždíc 195/195mm hr.25mm, ukladaná do cementovej malty-D+M	m2	2,400	48,900	117,360
		"výmera ako pol.B12:" 0,20*0,20*60		2,400		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
80	917431112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z drenážneho betónu	m	59,500	7,100	422,450
		"NP5 (pol.K46):" 59,50		59,500		
81	58381000139.P	Obrubník tesaný atypický kamenný 100x250x500mm-štiepaný andezit	m	60,095	49,900	2 998,741
		59,5 * 1,01		60,095		
82	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	122,430	2,300	281,589
		"južná + východná fasáda:" (2,30+1,00)*(1,80+2,90)*1/2		7,755		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(3,00+1,00*2)*2,90+0,90*(3,00+3,50)*1/2		17,425		
		(6,80+3,30+2,10+2,30)*3,50+1,00*3,50*9		82,250		
		" v mieste maľby na fasáde kaplnky:" (3,00+1,00*2)*3,00		15,000		
		Súčet		122,430		
83	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 224,300	1,400	1 714,020
		"10 mesiacov:" 122,43*10		1 224,300		
84	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	122,430	1,500	183,645
85	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	22,175	4,200	93,135
		"spoj.chodba:" (13,56-2,50)*2,005		22,175		
86	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	33,085	7,200	238,212
		"pre izol.spoj.chodby-pol.U1-v.č.2b, rez 4-4:"				
		(13,56+2,455)*1,00		16,015		
		"pol.U2-v.č.2b, rez 4-4:"				
		(9,48+2,70+0,665+1,02+0,315+0,32+1,01+0,90+0,66)*1,00		17,070		
		Súčet		33,085		
87	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,830	7,400	50,542
		"spoj.chodba:" 2,50*2,005+1,675*1,085		6,830		
88	962042321	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,394	78,000	30,732
		"pol.B1a:" 1,52*0,57*0,455		0,394		
89	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,840	134,200	112,728
		"v.č.1a-jestv.oporný múr, cca-upresni sa podľa skutočnosti:"				
		2,00*0,20*1,50+2,00*0,20*0,60		0,840		
		Súčet		0,840		
90	963022819	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	m	98,875	5,500	543,813
		"pol.D+M, v.č.1a, pol.K1-K6:" 2,45*6		14,700		
		"pol.K7-K13:" 2,45*7		17,150		
		"pol.K15-K23:" 1,50+1,20+1,00+2,60+9,00		15,300		
		"pol.K24-K30:" 2,425*7		16,975		
		"pol.K31-K35:" 1,40+7,30		8,700		
		"pol.K36-K38:" 2,94*3		8,820		
		Medzisúčet		81,645		
		"exteriér.schodisko 5,cca:" 1,50*2+2,00*3+1,80*2		12,600		
		Medzisúčet		12,600		
		"pol.K14:" 0,60		0,600		
		"v.č.2a:" 2,015*2		4,030		
		Súčet		98,875		
91	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,495	98,000	48,510
		"pol.B2-ž.b.krycia doska vzduch.kanála:" 3,30*0,15		0,495		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zvlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
92	9650221219.P	Rozobratie kamennej veľkoplošnej dlažby s jej zdokumentovaním, -0,43200t	m2	24,855	5,500	136,703
		"pol.B7:" 23,73		23,730		
		"pol.K39:" 0,83*1,355		1,125		
		Súčet		24,855		
93	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,120	76,700	162,604
		"pol.B5:" 13,68*(0,12+0,035)		2,120		
94	965044201.P	Výrovnanie povrchu muríva po odstránení hornej dosky vzduch.kanála zbrúsením	m2	2,300	5,600	12,880
		"vzduch.kanáal-rez 1-1, v.č.8:" 2,30		2,300		
95	965081812.P	Búranie dlažieb-opatrne odstránenie cementových dlaždíc pre ich spätné uloženie	ks	60,000	5,500	330,000
		"pol.B12-dlaždice 195/195mm:" 60		60,000		
96	965082930	Odstránenie násypu nad klenbou chodby, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	5,772	11,900	68,687
		"pol.B9-cca, upresní sa podľa skutočností:"				
		13,465*2,005*0,20		5,399		
		0,665*1,45*0,20+1,50*0,599*0,20		0,373		
		Súčet		5,772		
97	967042719.P	Vysekание pásu rozpadnutého muríva kamenného do hĺ.cca 20cm, -0,75000t	m2	12,360	35,000	432,600
		"pol.B10,cca:" 20,60*0,60		12,360		
98	968061115.S	Demontáž okien - jednoduchý rám+jednosklo, 1 bm obvodu - 0,008t	m	17,780	2,500	44,450
		"pol.B11:" (0,50+1,40)*2+(0,44+0,83)*2+(0,58+0,85)*2*4		17,780		
99	971046002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - kamenné murivo -0,00002t	cm	285,000	0,400	114,000
		"JV4:" 95*3		285,000		
100	971046003.P	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - kamenné murivo -0,00003t	cm	475,000	0,400	190,000
		"pol.JV4:" 95*2+95*3		475,000		
101	971046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - kamenné murivo0,00004t	cm	95,000	0,400	38,000
		"JV4:" 95*1		95,000		
102	971046008.P	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - kamenné murivo -0,00014t	cm	220,000	0,700	154,000
		"pol.JV1,JV3:" 90+130		220,000		
103	971046010.P	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - kamenné murivo -0,00021t	cm	280,000	0,800	224,000
		"pol.JV2:" 280		280,000		
104	974083113	Rezanie ž.b.krycej dosky vzduch. kanála hr.150mm	m	5,690	16,200	92,178
		"pol.B2-v.č.1a:" 4,60+0,545*2		5,690		
105	974083121	Rezanie škár v podlahách - cementová dlažba	m	17,000	3,100	52,700
		"pol.B12:" 17,00		17,000		
106	978021198.P	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových hr.40 mm v rozsahu do 100 %-tvrdá cementová omietka, -0,06100t	m2	117,142	7,500	878,565
		"pol.B6-1.PP-steny chodby, v.č.2a, cca:"				
		10,70*2,29*2+0,655*2,40*2+0,515*2,29		53,329		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		3,00*(2,29+2,345)*1/2*2+1,675*2,17*2+0,655*2,345		22,710		
		"klenba, cca.:" (9,48+3,00)*3,14*2,005*1/2+1,675*1,085		41,103		
		Súčet		117,142		

107	978021199.P	Otlčenie omietok stien vonkajších-tvrdá cementová omietka sokla hr.30-40mm v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	8,240	7,500	61,800
		"pol.B10:" 20,60*0,40		8,240		

108	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	180,187	13,000	2 342,431
109	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 621,683	0,400	648,673
		"predpoklad do 10km:" 180,187*(10-1)		1 621,683		

110	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	180,187	10,200	1 837,907
111	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 441,496	1,100	1 585,646
		"do 50m:" 180,187*8		1 441,496		

112	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	180,187	40,000	7 207,480
-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

99 Presun hmôt HSV

113	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	263,420	34,510	9 090,624
-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

114	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou na ploche vodorovnej	m2	1,500	22,800	34,200
		"NP3a:" 1,50		1,500		

115	711471054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche s naleptaním spoju	m2	5,900	4,200	24,780
		"NP4:" 5,90		5,900		

116	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	6,785	6,100	41,389
		5,9 * 1,15		6,785		

117	711471057.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	40,570	2,900	117,653
		"NP5a:" 9,50		9,500		
		"NP7a:" 5,75		5,750		
		"NP8:" 18,60		18,600		
		"NP9:" 6,72		6,720		
		Súčet		40,570		

118	283230002700.S	Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou	m2	48,684	1,800	87,631
		40,57		40,570		

119	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	169,807	4,200	713,189
		"pol.U1-v.č.2b, rez 4-4:" (13,56-2,70+2,455)*(3,20+0,30)		46,603		
		"rez -5-5:" 2,70*(2,20+0,30+1,60)		11,070		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"rez 3-3:" (0,245+0,995+2,56+1,002+1,12+1,005+2,82+1,095+1,09+1,11)*(1,40+0,30) (1,795+1,085+1,095+1,10+1,92+0,925+0,895+1,055)*(1,40+0,30) 1,655*(1,40+2,60)*1/2+1,655*0,30+1,451*2,60+2,345*(2,60+1,40)*1/2+2,345*0,30 2,665*(1,40+0,30) Medzisúččet "pol.U2-v.č.2b, rez 4-4:" 9,48*3,20 "rez 5-5:" 2,70*2,90+(0,665+1,02+0,315+0,32+1,01+0,90+0,66)*2,60 Medzisúččet "svetlik spoj.chodby:" 1,00*0,40*4+1,00*0,80*4 Súččet				
				22,171		
				16,779		
				12,973		
				4,531		
				114,127		
				30,336		
				20,544		
				50,880		
				4,800		
				169,807		
120	283280002900	Pás asfaltovaný napr. VEDAG,DEKTRADE,SIKA hr.1,50mm	m2	203,768	5,900	1 202,231
		169,807 * 1,2		203,768		
121	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	148,509	3,100	460,378
		"pol.U1,U2-ochrana XPS:" 148,509		148,509		
122	283230002700.S	Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou	m2	178,211	1,800	320,780
		148,509 * 1,2		178,211		
123	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	169,807	3,100	526,402
124	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	169,807	3,400	577,344
125	S	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	407,537	0,700	285,276
		169,807*2*1,20		407,537		
126	711491275.P	Ukončenie fólie v úrovni terénu prikotvením hladkej lišty z poplast.plechu v. 50mm-D+M	m	31,000	5,500	170,500
		"U1-výmera podľa TS:" 31,00		31,000		
127	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	45,610	2,600	118,586

713

Izolácie tepelné

128	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	21,150	1,000	21,150
		"NP4:" 5,90		5,900		
		"NP5a:" 9,50		9,500		
		"NP7a:" 5,75		5,750		
		Súččet		21,150		
129	713132210	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	148,509	2,710	402,459
		"pol.U1-v.č.2b, rez 4-4:" (13,56-2,70+2,455)*3,20		42,608		
		"rez -5-5:" 2,70*2,20		5,940		

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"rez 3-3:"				
		(0,245+0,995+2,56+1,002+1,12+1,005+2,82+1,095+1,09+1,11)*1,40		18,259		
		(1,795+1,085+1,095+1,10+1,92+0,925+0,895+1,055)*1,40		13,818		
		1,655*(1,40+2,60)*1/2+1,451*2,60+2,345*(2,60+1,40)*1/2+2,665*1,40		15,504		
		Medzisúččet		96,129		
		"pol.U2-v.č.2b, rez 4-4:" 9,48*3,20		30,336		
		"rez 5-5:"				
		2,70*2,90+(0,665+1,02+0,315+0,32+1,01+0,90+0,66)*2,60		20,544		
		Medzisúččet		50,880		
		"svetlík spoj.choby,cca:" 1,00*0,50*3		1,500		
		Súčet		148,509		

130	283750002000	Doska XPS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	173,052	22,600	3 910,975
		21,15+148,509		169,659		
131	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	43,340	1,300	56,342

766 Konštrukcie stolárske

132	766-S1	Interiérová drevená lavica na sedenie 1800x450/450-materiál dub masív vrátane povrch.úpravy, pol. S1-D+M	ks	1,000	915,200	915,200
133	766-S2	Interiérová drevená lavica na sedenie 1250x450/450-materiál dub masív vrátane povrch.úpravy, pol. S2-D+M	ks	4,000	658,000	2 632,000
134	766-S3	Drevená žalúzia pevná do oblúk.okna 470/750mm-červený smrek-masív s povrch.úpravou, pol.S3-D+M	ks	1,000	744,000	744,000
135	766-S8	Drevené madlo do súl.kaplnky-dub masív, 45x35mm vrátane povrch.úpravy, pol.S8-D+M	m	4,000	75,000	300,000
136	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,910	0,500	22,955

Konštrukcie doplnkové kovové+rôzne výrobky

767

137	767-R1	Nerez sieťky do otvoru okien 404/1271mm, pol.R1-D, montáž je predmetom rešt.prác	kus	7,000	54,900	384,300
138	767-R1a	Nerez sieťky do otvoru okien 345/623mm, pol.R1-D, montáž je predmetom rešt.prác	kus	1,000	23,200	23,200
139	767-R2	Mosadzná vetracia mriežka 240/170mm, pol.R2-D+M	kus	3,000	65,800	197,400
140	767-R3	Hliníkový L-profil pre osadenie liniového osvetlenia 30x30x5mm, s povrch.úpravou kotvený na chemickú kotvu, váha 2,886kg, pol.R3-D+M	m	3,900	16,800	65,520
141	767-R4	Hliníkový L-profil 80x80x8mm, s povrch.úpravou kotvený na chemickú kotvu, váha 1,148kg, pol.R4-D+M	m	0,350	59,200	20,720
142	767-R5	Stratený plastový obrubník-plastová lišta tvaru "U", 100x80mm+plastové klince, pol.R5-D+M	m	5,500	8,200	45,100
143	767-R6	Medený odparovací žľab na zachytávanie kondenzu, r.š. 140mm, pol.R6-D+M	m	4,050	25,900	104,895
144	767-R7	Plná výplň okenného otvoru 580/680mm s vloženým ventilátorom-opláštenie CETRIS PLUS doska hr.8mm, s výplňou PIR izolácia hr. 50mm, pol.R7-D+M	kus	1,000	93,400	93,400

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
145	767-R8	Vizuálna bariéra pred ventilátorom 1200x800mm-perforovaný plech hr.5mm s povrch.úpravou, kotvenie Al pásik pol.R8-D+M	kus	1,000	234,900	234,900
146	767-R9	Madlo schodiska 1+2 oceľové so stĺpkami s nerez kotvami, pol.R9-D+M	m	9,650	292,500	2 822,625
147	767-R10	Madlo schodiska 3 oceľové so stĺpkami s nerez kotvami, pol.R10-D+M	m	2,840	286,400	813,376
148	767-R11	Kapotáž na rozvádzač elektro-konstr. Jáckl+oplaštenie hliníkový plech eloxovaný, plocha 1,90m2, pol.R11-D+M	kus	1,000	432,000	432,000
149	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,370	0,900	47,133

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

150	769011.P	Montáž ventilátorov	kpl	1,000	610,000	610,000
151	48454000139.P	Dodávka ventilátorov	kpl	1,000	2 885,300	2 885,300

772

Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

152	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm do exteriér flexi lepiaceho tmelu hr.10mm, škárovanie maltou QUICK-MIX PFM94	m2	1,500	20,810	31,215
"NP3a-dlažba pred vstupom do kostola:" 1,50				1,500		
153	58384001049.P	Travertínové platne 300x300mm, hr.30mm	m2	1,560	72,000	112,320
1,5 * 1,04				1,560		
154	772503161.P	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených diagonálne hr. 50 - 70 mm, do trassovej pokládkovej malty hr.30mm	m2	31,971	26,800	856,823
"NP2-v.č.2b-spoj.chodba:" 22,30				22,300		
"NP2a-podesta schodiska:" 1,43				1,430		
"NP2b-podlaha pri kláštore:" 2,005*1,20+1,50*0,70				3,456		
Medzisúčet				27,186		
"NP6-vstup do kostola:" 2,20+(1,00+0,40)*1/2*1,30+1,00*1,10*1/2				3,660		
"K39::" 0,83*1,355				1,125		
Súčet				31,971		
155	58384001229.P	Kamenná veľkoplošná dlažba 400x400mm, hr. 50-70mm	m2	8,482	98,000	831,236
"NP2,Np2a,NP2b-30% nová dlažba:" 27,186*0,30*1,04				8,482		
156	58384001230.P	Kamenná pieskovcová dlažba 300x300mm, hr. 50mm	m2	4,157	97,400	404,892
"NP6:" 3,66*1,04				3,806		
"K39-30%:" 1,125*0,30*1,04				0,351		
Súčet				4,157		
157	998772201	m	%	22,360	1,950	43,602

779

Kamenné výrobky

158	779-K41	Kameň s vyrezaným odtokovým žľabom rozmeru 350x400x120mm-travertín, pol.K41-D+M	kus	1,000	274,998	274,998
159	779-K42	Kamenný obrubník 300x400mm-travertín, pol.K42-D+M	m	14,000	165,000	2 310,000
160	779-K43	Kamenný parapet na VZT kanál, 70x600mm-pieskovec, pol.K43-D+M	m	4,250	180,400	766,700

ROZPOČET

Stavba: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Objekt: Sanácia zavlhnutých murív kaplnky+spojovacej chodby

Objednávateľ: RK cirkev farnosť Spišský Štvrtok

Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto: Spišský Štvrtok

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
161	779-K44	Kamenný obklad hornej opornej stienky s vyfrézovaným okap.nosom, 70x360mm-pieskovec, pol.K44-D+M	m	3,400	174,200	592,280
162	779-K45	Kamenný obklad fasády, lepený+kotvený kamenárskym spôsobom na kotvy-pieskovec hr.30mm, pol.K45-D+M	m2	5,000	144,200	721,000

790 Umelecko-remeselné práce

163	790-S4	Drevené okno otváracé, oblúkové, s el.otváraním, zasklené izolačným dvojsklom-červený smrek masív s povrch.úpravou, s historickým kovaním, 500/755mm, pol.S4-D+M	kus	1,000	1 230,400	1 230,400
164	790-S5	Drevené okno pevné, oblúkové, zasklené izolačným dvojsklom-červený smrek masív s povrch.úpravou, s historickým kovaním, 500/755mm, pol.S4-D+M	kus	2,000	695,010	1 390,020
165	790-S6	Drevené okno za oltárom, s el.otváraním, zasklené exist.vitrážnym sklom-dub masív s povrch.úpravou, s historickým kovaním, 494/1385mm, pol.S6-je predmetom rešt.prác	kus	1,000	1 380,000	1 380,000
166	790-S7	Drevené okno pod schodiskom, s el.otváraním, zasklené exist.vitrážnym sklom-dub masív s povrch.úpravou, s historickým kovaním, 440/830mm, pol.S7-je predmetom rešt.prác	kus	1,000	890,000	890,000
167	790-EO	Elektrické ovládanie okien-3xmotor GEZE Slimchain 260V AC, zdvih 250mm	kus	3,000	1 097,480	3 292,440

792 Reštaurátorské práce

168	792-R	Reštaurátorské práce-rozpočet podľa výkresu č. 11 je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	288 114,400	288 114,400
-----	-------	--	-----	-------	-------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

169	2100.P	Rekonštrukcia elektroinštalácie-D+M, rozpočet je v samostatnej prílohe	kpl	1,000	93 606,280	93 606,280
-----	--------	--	-----	-------	------------	------------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

170	HZS000212.S	Presun pamiatkovo chránených prvkov z priestoru kaplnky, presun lavíc	hod	8,000	65,000	520,000
171	HZS000211.S	Ochrana kamenných článkov obalením, resp.zadoštením	hod	16,000	52,000	832,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

172	000200031.S	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	eur	1,000	4 000,000	4 000,000
173	001000011.S	Inžinierska činnosť - autorský dozor projektanta	eur	1,000	10 000,000	10 000,000
174	001200001.S	Monitoring - presné meranie prasklín (počas 2 rokov-každé 2 mesiace)	eur	1,000	3 000,000	3 000,000

Celkom

558 000,000

ROZPOČET REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁCA: Objekt NKP - Kláštor minoritov, Kaplnka r. k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku „Kaplnka pohrebná v Spišskom Štvrtku. Prípravná a projektová dokumentácia. Projekt sanácie pre zníženie vlhkosti v obvodových stenách – príprava pre reštaurovanie interiéru kaplnky“,

Rozpočet a špecifikácia prác.

I. ETAPA

Spracovaný na základe: "Rozhodnutie" Krajský Pamiatkový Úrad Košice.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Konštrukcie a práce	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		Reštaurátorské práce:					288 114,40
1	KI/1	Klenbový systém na úrovni spojenej kaplnky s príporami (m. č. 1.01), kamenné rebrá klenby : Odstránenie sekundárnych farebných vrstiev z kamenných rebier, prípor a polostíпов, fixovanie uvoľnených farebných vrstiev, spevnenie a odsolenie, tmelenie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	bm	172,00	298,00 €		51 256,00 €
2	VD/3a	Povrchová úprava stien Kaplnky (m. č. 1.01) - omietky: Odstránenie sekundárnych farebných vrstiev z klenby a zo stien, odstránenie sekundárnych tmelov a omietok zo stien, odstránenie zavlhnutej cementovej omietky zo stien, odsolovanie, fixovanie uvoľnených omietkových a farebných vrstiev, naniesenie novej sanačnej omietky hr. cca 40mm, doplnenie štukovej omietky hladkej, tmelenie, doplnenie omietok na stenách, retuš a farebné scelenie vápenným náterom	m2	107,00	350,00 €		37 450,00 €
3	VD/3b	Povrchová úprava klenby Kaplnky (m. č. 1.01) - omietky na klenbe: Odstránenie sekundárnych farebných vrstiev z klenby a zo stien, odstránenie sekundárnych tmelov a omietok zo stien, fixovanie uvoľnených omietkových a farebných vrstiev, tmelenie, doplnenie omietok na klenbe, retuš a farebné scelenie vápenným náterom	m2	51,00	308,00 €		15 708,00 €
4	SCH/2	Schodisko medzi 1. a 2. NP (m. č. 1.01,2.01), schodiskové stupne: Odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných stupňov, spevnenie a odsolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie (cena za 1 schodiskový stupeň)	ks	23,00	455,00 €		10 465,00 €
5	R/5	Kamenné rímasy - soklová rímša - exteriér, dolná časť fasády: odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a odsolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	bm	17,00	688,00 €		11 696,00 €
6	R/4	Kamenné rímasy - kordónová rímša - exteriér, dolná časť fasády: odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a odsolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	bm	40,00	425,00 €		17 000,00 €
7	K/2	Kamenný oporný pilier rímasy - exteriér J, V a Z fasáda (počet ks 7), materiál - pieskovec: odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a odsolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie plocha medzi rímsami R4-R5, 1ks/m2 = 8,4 m2 x 7 ks	m2	58,80	498,00 €		29 282,40 €

8	Okná - dolná kaplnka, J a V fasáda - 1 NP (rozмеры: 350/760mm): odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	1,00	4 250,00 €	4 250,00 €
9	Okná - dolná kaplnka, J a V fasáda - 1 NP (rozмеры: 300/1200mm): odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	3,00	4 655,00 €	13 965,00 €
10	Okná - dolná kaplnka, J a V fasáda - 1 NP (rozмеры: 250/1200mm): odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	1,00	4 012,00 €	4 012,00 €
11	Okná - dolná kaplnka, J a V fasáda - 1 NP (rozмеры: 350/1200mm): odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	3,00	4 944,00 €	14 832,00 €
12	Kamenné ostenie - (950/1850mm): odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	1,00	3 654,00 €	3 654,00 €
13	Kamenné ostenie, k schodisku SCH/2 - (rozмеры: 880/1920) odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	1,00	4 487,00 €	4 487,00 €
14	Kovaný záves s hákom pre luster- na klenbe 1. NP - (rozмеры: 400/400mm), materiál: kov, pásovina: odstránenie depozitu a premalieb, retuš a farebné scelenie	ks	1,00	520,00 €	520,00 €
15	Kované oceľové mreže okenné - exteriér, J a V fasáda, pedsadené na oknách dolnej kaplnky: odstránenie depozitu, korozívnej vrstvy a premalieb, stabilizácie hrdze, retuš a farebné scelenie	ks	8,00	1 554,00 €	12 432,00 €
16	Maliarská výzdoba v exteriéri-južná fasáda, motív Ukrižovania s Pannou Máriou a sv. Jánou Evanjelistom	ks	1,00	16 811,00 €	16 811,00 €
17	Okno združené na schodisku medzi 1. a 2. NP (m. č. 1.01,2.01): - odstránenie depozitu a cementových tmelov, ktoré nenarúšajú hmotu z kamenných blokov, prerezanie škár a ich injektáž, lokálna kamenná vložka, spevnenie a osdolenie, tmelenie a škárovanie poškodených kamenných článkov, retuš a farebné scelenie	ks	1,00	4 216,00 €	4 216,00 €
18	Schodisko medzi 1. a 2. NP (m. č. 1.01,2.01): odstránenie sekundárnych tmelov a omietok zo stien a stropu, odsolovanie, fixovanie uvoľnených farebných vrstiev, tmelenie, retuš a farebné scelenie	m2	30,00	355,00 €	10 650,00 €

19	Okenná vitráž: demontáž, dočasná výplň okna, výmena olovených spojov, výmena popraskaných skiel, vytmelenie, montáž	ks	9,00	745,00 €	6 705,00 €
20	Výmena sietí na oknách: demontáž skorodovaných oceľových sietí, montáž nových nerezových sietí v oknách	ks	9,00	562,00 €	5 058,00 €
21	Strieška nad malbou v exteriéry-južná fasáda: titanzinkový plech /napr. RHENZINK (šírka 0,3 - 0,4m), kovové konzoly (čierny náter), dištančné podložky, spôsob kotvenia bude doriešený pred realizáciou	ks	1,00	1 288,00 €	1 288,00 €
22	Povrchová úprava stien a klenby Kaplnky (m. č. 1.01) - celková cena za lešenie	ks	1,00	5 122,00 €	5 122,00 €
23	Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác: pevná väzba, v elektronickej podobe	ks	2,00	2 000,00 €	4 000,00 €
24	Okenný rám otvárateľný - okno za oltárom (494 x 1385): Zasklenie - existujúce vitrážne sklo, materiál - dub, povrchová úprava - 2x napúšťací olej + 1x olej s voskom, historické kovanie - farba čierna matná, vzor odsúhlasit KPÚ	ks	1,00	1 866,00 €	1 866,00 €
25	Okenný rám otvárateľný - okno pod schodiskom (440 x 830): Zasklenie - existujúce vitrážne sklo, materiál - dub, povrchová úprava - 2x napúšťací olej + 1x olej s voskom, historické kovanie - farba čierna matná, vzor odsúhlasit KPÚ	ks	1,00	1 389,00 €	1 389,00 €
					288 114,40 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia elektroinštalácie kaplnky Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

25.10.2021

Marta Pichová s.r.o.

52203204

BAUMAN stavby, s.r.o.

SK2120950986

Ing. Miroslav Karpinský

TEXNET s.r.o., Jozef Comba

Cena bez DPH

Cena s DPH

v EUR

112 327,54

Projektant

Spracovateľ

Obidnávateľ

Zhotoviteľ



BAUMAN stavby, s.r.o.
Lúčna 2616/5, Humenné 066 01
IČO: 52 203 204

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia elektroinštalácie kaplnky Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

25.10.2021

Marta Pichová s.r.o.

Ing. Miroslav

Karpinský

BAUMAN stavby, s.r.o.

TEXNET S.r.l. ,

Jozef Comba

ROZPOČET

Rekonštrukcia elektroinštalácie kaplnky Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

Marta Pichová s.r.o.

BAUMAN stavby, s.r.o.

25.10.2021

Ing. Miroslav
Karpinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	210960012 S	Demontáž do sute - rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC 20, uložená pevne -0,00018 t	m	150,000		1,67	250,50
2	K	210960014 S	Demontáž do sute - rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC 32, uložená pevne -0,00022 t	m	50,000		1,21	60,50
3	K	210967266 S	Demontáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 -0,00014 t	m	250,000		1,21	302,50
4	K	210967267 S	Demontáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 -0,00019 t	m	300,000		1,21	363,00
5	K	210960871 S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený jednopólový - radenie 1 -0,00005 t	ks	3,000		2,82	8,46
6	K	210960874 S	Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený dvojité prep. stried. - radenie 5 B -0,00005 t	ks	6,000		2,82	16,92
7	K	210961061 S	Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	10,000		2,82	28,20
8	K	210961772 S	Demontáž - istič vzduchový jednopólový + N do 40 A -0,00016 t	ks	1,000		3,52	3,52
9	K	210962821 S	Demontáž do sute - ochranná svorkovnica (nulový mostík) typ 6226 - 30 - 25 A -0,00017 t	ks	2,000		3,52	7,04
10	K	210964303 S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	7,000		6,05	42,35
11	K	971024691 S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. nad 900 mm. -2,30000t	m3	0,800		90,00	72,00
12	K	974029122 S	Výsekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm. -0,00500t	m	86,000		3,52	302,72
13	K	973026121 S	Výsekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm. -0,00025t	ks	23,000		6,05	139,15
14	K	HZS000111 S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000		8,80	1 320,00
15	K	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,276		12,00	27,31
16	K	141701102 S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	4,000		5,50	22,00
18	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000		30,48	60,96
19	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,82		2,46
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000		29,66	88,98
21	K	210193254 S	Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 1950 x šírka 510 mm. bez sekacích prác	ks	1,000		385,00	385,00
23	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	31,35		94,05
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000		3,85	11,55
25	K	460560151 S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	38,000		1,60	60,80
26	K	460490012 S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	38,000		0,11	4,18
28	K	460200153 S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	38,000		5,20	197,60
29	K	210800123 S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	56,000		2,48	138,88
32	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	75,000		2,42	181,50
34	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	6,000		0,94	5,64
36	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	2,000		1,21	2,42

38	K	210290495 S	Výmena istiacich a spinacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 63 A	ks	2,000	10,78	21,56
40	K	210800108 S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	56,000	1,05	58,80
42	K	210010028 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	50,000	1,74	87,00
43	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	18,72	37,44
44	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	11,14	33,42
45	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	11,14	33,42
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	7,58	22,74
47	K	210881075 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	420,000	0,97	407,40
49	K	210881076 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	215,000	0,99	212,85
51	K	210881100 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	185,000	1,05	194,25
53	K	210881107 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 12x1,5	m	80,000	1,32	105,60
55	K	210881332 S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	90,000	0,99	89,10
57	K	210010026 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	56,000	0,94	52,64
58	K	210010028 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	25,000	1,21	30,25
59	K	210010301 S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3)	ks	71,000	2,48	176,08
61	K	210222030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	12,65	12,65
64	K	210800615 S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	65,000	1,05	68,25
66	K	210290751 S	Montáž motorckého spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, bez zapojenia	ks	2,000	11,55	23,10
156	K	360430115 S	Montáž servopohonu klapiek bez spätnej pružiny - k m 35 Nm	ks	3,000	13,42	40,26
69	K	210111012 S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	4,62	55,44
71	K	210110041 S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	4,18	16,72
75	K	210110072 S	Stmievateľ tlačidlí LED pre zapustenú montáž	ks	3,000	11,94	35,82
77	K	210110099 S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	3,000	11,64	34,92
79	K	210461006 S2	Montáž vykurovacieho panelu do 2000W na stenu	ks	5,000	25,30	126,50
82	K	210452204 S	Montáž a zapojenie termostatu pre teplotný a vlhkosťný limit na DIN lištu	ks	3,000	17,05	51,15
85	K	210010025 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	250,000	0,98	245,00
88	K	210010420 S	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	9,000	11,00	99,00
91	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,200	105,08	21,02
92	K	PD	Presun dodávok	%	0,300	84,32	25,30
93	K	PM	Podružný materiál	%	0,300	84,32	25,30
94	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	20,77	62,31

SV		Svetidla	70 588,72			
HOCV		Montážny materiál	41 041,35			

132	K	210201501 S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - stály režim	ks	2 000	13,42	26,84
135	K	210203016 S	LED pás 24 V osadený v AL lište	m	16,000	66,00	1 056,00
137	K	210203030 S	LED napájací zdroj	ks	1,000	11,00	11,00
145	K	210201460	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	18,000	11,00	198,00
146	K	210010383 S	Krabica bezhalogénová z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	20,000	11,00	220,00
147	K	210101521 S	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panclera do 1kV (1-5 mm ²)	ks	7,000	10,45	73,15
VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 050,00
154	K	000400021 S	'Projektové práce - stavebná časť' (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	3 000,00	3 000,00
155	K	001000034 S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	550,00	550,00
VP			Oprava povrchu				0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Rozpočet - Osvetlenie								
INVESTORr:								
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok								
OBJEKT:								
Kláštôr minoritov, obnova stredovekej Kaplnky r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, ÚZPF č.817/3								
ČASŤ PD:								
E.4. OSVETLENIE KAPLNKY - INTERIÉR 1.PP + EXTERIÉR								
VYHOTOVIL:								
Dr Arch. Laura Murguía Sánchez, Mgr. Lenka Balážová, Ing. Mularčík Miroslav - MOVYROB, Železničarska 4, 080 01 Prešov								
Priestor	LEGENDA	POPIS	PC	MJ	JC bez DPH	RP	CC bez DPH	OBR PRILOHA
1.a Vnútné osvetlenie								
bočné steny	I-01a/48V	Svietidlo typu projektor do 48V lištového systému 7.2W 600lm /system 8.6W 372lm/ 3000K CRI 90 Eliptická optika 60°/16° DALI, Rozmer (mm): ø37, Váha (kg): 0.10/ biely	15	ks	291,50		4 372,50	
	I-01a dopln	Doplňok pre optiku refrakčný	15	ks	25,92		388,80	
bočné steny	I-01b/48V	Svietidlo typu projektor do 48V lištového systému 7.2W 600lm /system 8.6W 306lm/ 3000K CRI 90 Eliptická optika 76°/42° DALI, Rozmer (mm): ø37, Váha (kg): 0.10/ biely	14	ks	300,85		4 211,90	
bočné steny	I-01b*/48V	Svietidlo typu projektor do 48V lištového systému 7.2W 600lm /system 8.6W 366lm/ 3000K CRI 90 Eliptická optika 64° / 22°/ DALI, Rozmer (mm): ø37, Váha (kg): 0.10/ biely	14	ks	296,78		4 154,92	
	I-01b dopln	doplňok pre optiku refrakčný	28	ks	34,41		963,48	
bočné steny	I-01 a-b nástenný prvok	Výrobok na mieru - pre integrovanie navrhovaných lišt so svetidlami vrátane konštrukcie na ukotvenie/návrh riešenia detailov, dielenskej dokumentácia, prototypový segment, koordinačná fyzická skúška, kompletácia, montáž /	16	ks	337,54		5 400,64	
		Nizkonapäťová lišta 48V 500x21x20, 0,24kg	18	m	47,85		861,30	
		Úchyt pre pevné ukotvenie lišty	36	ks	14,61		525,96	
		Napájací prvok so svorkami lišty 48V / biely	18	ks	40,07		721,26	
		Zdroj napájací DALI pre nizkonapäťovú lištu 48V - 75 W	1	ks	259,60		259,60	
		Zdroj napájací DALI pre nizkonapäťovú lištu 48V - 150 W	4	ks	278,30		1 113,20	
luster	I-01 c-e prvok lustra	Umelecký kovaný výrobok na mieru - luster s integrovanými navrhovanými svetidlami vrátane konštrukcie na zavesenie/návrh riešenia detailov, dielenskej dokumentácia, prototypový segment, koordinačná fyzická skúška, kompletácia, montáž / - na mieru max. Váha 60 kg	1	sub	1 248,50		1 248,50	
luster	I-01c kostrukcia lustra	Svietidlo typu projektor zápuštný LED 7.2W 600lm / SH 7.2W 390lm 3000K CRI 90 široká optika 44° 650mA /DALI trafo mimo telesa/ váha 0.12 / čierne	2	ks	267,30		534,60	
luster	I-01d zápuštné	Svietidlo typu projektor zápuštný LED 7.2W 600lm / SH 7.2W 378lm 3000K CRI 90 Eliptická optika 60°/16° 650mA /DALI trafo mimo telesa/ váha 0.12 / čierne	9	ks	283,80		2 554,20	
	I-01d acs	Optika refrakčný	9	ks	31,90		287,10	
luster	I-01e zápuštné	Svietidlo typu projektor zápuštný LED 7.2W 600lm / SH 7.2W 438lm 3000K CRI 90 16° optika 650mA /DALI trafo mimo telesa/ váha 0.12 / čierne	5	ks	291,72		1 458,60	
		Zdroj napájací DALI 50W 650mA	4	ks	162,80		651,20	
chodba	I-02	Svietidlo so základňou LED 6.1W 660lm / SH6.1W 376lm 3000K CRI 80 30° optika,IP66 IK07, rozmer ø49mm, váha 0,40 kg / biele	16	ks	337,02		5 392,32	
	I-02 acs	násadka pre optiku / biela	16	ks	69,52		1 112,32	
	I-02 acs	difúzor IP66 nitric	16	ks	30,25		484,00	
	I-02 acs	Trafo 38W DALI	3	ks	254,65		763,95	
	I-02 acs	Trafo 15W DALI	2	ks	113,30		226,60	
	I-02 konstr	Konštrukcia z dutého hliníkového jakelu š. min. 40 - max. 60 x20x2mm na zavesenie vrátane povrchovej úpravy ral 9003, koncoviek a závesov	10	m	104,50		1 045,00	
madlo	I-03	Svietidlo líniové v zaliaté v hliníkovom profile s difúzorom komponované 6W 800lm IP67 24V - na mieru pre kotvenie do madla - koordinovať osadenie podľa architektúry	4	m	202,40		809,60	
		Impulzný zdroj DALI pre LED 75W 230V/24V	1	ks	145,84		145,84	

1.b Vnútorné a núdzové osvetlenie

steny	N	Núdzové nástenné svetidlo LED s homogénnym osvetlením piktogramom na čírom akryláte 2,3W 20m 3,6V-0,6 Ah Li-Ion 1-3h vrátane montážnej konzoly a piktogramu IP42 IK04, 0,5 kg. V súlade s normou EN 60598-1, EN 62034, EN1838	2	ks	357,50	715,00
-------	---	---	---	----	--------	--------

2.a Vonkajšie prevádzkové osvetlenie

madlo	E-03	Svietidlo líniové v zaliatí v hliníkovom profile s difúzorom komponované 6W 800lm IP67 24V - na mieru pre kotvenie do madla - koordinovať osadenie podľa architektúry	12	m	212,30		2 547,60
parapet	E-04	Svietidlo líniové v zaliatí v hliníkovom profile s difúzorom komponované 6W 800lm IP67 24V - na mieru pre kotvenie do madla - koordinovať osadenie podľa architektúry	4	m	212,30		849,20
		Impulzný zdroj pre LED aplikácie s krytím IP67 a PFC, so riadením DALI 150W 230V/24V	1	ks	201,30		201,30

2.b Iluminácia

exterier	E-01	Svietidlo zemné zapustne Ø200mm 830 - Led 15W 1700lm wall wash - 3000K - DALI IP68 pri použití spojok a spájacích komponentov v min. krytí IP68	7	ks	701,80		4 912,60	
exterier	E-02	Svietidlo zemné zapustne Ø200mm 830 - 8° Nastaviteľne, Led 11,9W 416lm - DALI IP68 pri použití spojok a spájacích komponentov v min. krytí IP68	7	ks	863,50		6 044,50	
exterier	E-02a	Svietidlo zemné zapustne Ø200mm 830 - 12° Nastaviteľne, Led 12,1W 798lm - DALI IP68 pri použití spojok a spájacích komponentov v min. krytí IP68	5	ks	863,50		4 317,50	
exterier	E-02b	Svietidlo zemné zapustne Ø200mm 830 - 26° Nastaviteľne, Led 12W 1113lm - DALI IP68 pri použití spojok a spájacích komponentov v min. krytí IP68	1	ks	805,20		805,20	
		Krabica plastová pre inštaláciu na podlahy (plus koncovka)	20	ks	84,15		1 683,00	
		4-cestná spojka krytie IP68	7	ks	60,50		423,50	
		Prvok na udržiavbu svietidiel zemne zapustne	1	sub	190,30		190,30	

Riadenie KNX / DALI

		KNX DALI brána Basic REG-K/2/16/64 2x64 predradnikov, 2x16 skupín, 16 scén	1	ks	1493,80		1 493,80	
		Spinací aktor 8-fold, 6SU MDRC, 10A, 230VAC, Cload, standard, 140µF	2	ks	652,30		1 304,60	
		NAP. ZDROJ KNX 320mA - na DIN lištu - 2 mod.	1	ks	405,90		405,90	
		KRYCÍ RÁMČEK 1-NÁS. PLAN POLAR WHITE	1	ks	13,48		13,48	
		KNX tlač. panel 4-násobný plus, Polar, System M	1	ks	398,20		398,20	
		Programovanie svietidiel na mieste, oživenie, skupiny, scény	1	sub	1650,00		1 650,00	

SUMA CELKOM BEZ DPH	67 643,07
20 % DPH	13 528,61
SUMA CELKOM S DPH	81 171,68

ROZPOČET

Poz.	Názov tovaru / služby	MJ	Počet	Cena za dodávku bez DPH jednotková	celková	Cena za montáž bez DPH jednotková	celková
1.01	ventilátor SYSTEMAIR AW200WE2 síleo	ks	2	785,00 €	1 570,00 €	200,00 €	400,00 €
1.02	ovládač SYSTEMAIR MTV-1/010	ks	1	78,90 €	78,90 €	30,00 €	30,00 €
1.03	žalúzia SYSTEMAIR VK20	ks	2	88,20 €	176,40 €	15,00 €	30,00 €
	prekáblovanie ovládača a ventilátorov	kpl	1	160,00 €	160,00 €	150,00 €	150,00 €
	Montážny a spojovací materiál	kpl	1	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	Doprava	kpl	1	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zaregulovanie a oživenie	kpl	1	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
					2 885,30 €		610,00 €

SPOLU bez DPH	3 495,30 €
---------------	------------